



PREFEITURA DE  
**IMBITUBA**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE IMBITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB

## ORÇAMENTO DO ADITIVO DE ACRÉSCIMO

Elaborado por: Eng. Jhonatan Pereira Delfino

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor Unit. com Desconto	Total
<b>24 ESTACIONAMENTO R\$ 4.600,80</b>									
24.1	92397	SINAP	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	90,00	R\$ 44,84	R\$ 57,76	R\$ 51,12	R\$ 4.600,80
<b>23 MUROS E CERCAS R\$ 4.791,23</b>									
23.15	85096	SINAP	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M2	17,62	R\$ 238,50	R\$ 307,23	R\$ 271,92	R\$ 4.791,23
<b>8 ESQUADRIAS R\$ 3.311,38</b>									
8.2	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	1,32	R\$ 400,42	R\$ 456,50	R\$ 456,50	R\$ 602,58
8.6	4914	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GRADIL/ALIZAR/VISTA	m²	3,73	R\$ 637,01	R\$ 726,22	R\$ 726,22	R\$ 2.708,80
<b>18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R\$ 814,24</b>									
18.25	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	39,00	R\$ 7,56	R\$ 8,61	R\$ 8,61	R\$ 335,79
18.37	93040	SINAPI	Lampada Fluorescente Compacta 15w 2u, base E27 - Fornecimento e Instalação	UM	35,00	R\$ 12,00	R\$ 15,45	R\$ 13,67	R\$ 478,45
<b>14 INSTALAÇÃO HIDRAULICA R\$ 187,73</b>									
<b>14.1 APARELHOS</b>									
14.1.8	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	R\$ 55,53	R\$ 71,53	R\$ 63,31	R\$ 63,31
14.1.9	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4") PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	1,00	R\$ 109,13	R\$ 140,58	R\$ 124,42	R\$ 124,42
<b>9 SISTEMA DE COBERTURA R\$ 1.535,87</b>									
9.7	84161	SINAPI	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	20,80	R\$ 64,77	R\$ 73,84	R\$ 73,84	R\$ 1.535,87
<b>21 ACESSIBILIDADE R\$ 1.408,29</b>									
21.2	84862	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	6,23	R\$ 198,28	R\$ 226,05	R\$ 226,05	R\$ 1.408,29
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>R\$ 16.649,54</b>

NOTA: ENCARGOS SOCIAIS - 72,43% Não Desonerada

JHONATAN PEREIRA DELFINO - CREA/SC: 123255-3  
Engenheiro Civil

JAQUELINE PEREIRA SOUZA  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 6618778-4